

## Przedmiar robót

### Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu organizacji rekreacyjnych spływów kajakowych, gm. Karczmiska, pow. opolski

Nazwa i kod CPV: 45242100-6 Budowa infrastruktury sportów wodnych  
45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani

Inwestor: Urząd Gminy Karczmiska, 24-310 Karczmiska, ul. Centralna 17

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Mariusz Szynkaruk, Kamień 11, 24-335 Łaziska

Data opracowania:  
2018-10-08

Autor opracowania:  
mgr inż. Mariusz Szynkaruk, upr. bud. LUB/0236/ZOOK/12

mgr inż. Mariusz Szynkaruk  
upr. bud. LUB/0236/ZOOK/12  
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej  
specjalizacja: roboty budowlane melioracji  
wodnych projektowanie bez ograniczeń

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45242100-6 Budowa infrastruktury sportów wodnych 45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu organizacji rekreacyjnych spływów kajakowych, gm. Karczmiska, pow. opolski</b>		
1	Rozdział	<b>Przystanie kajakowe P-6 - P-8</b>		
1.1	Element	<b>Roboty przygotowawcze SST 452-01, SST 452-02, SST 452-03</b>		
1.1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - wykoszenie porostów ze skarp w rejonie przystani kajakowych, przyjęto 20m2 na 1 przystań - 3 szt. przystani kajakowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*20	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m2 60
1.1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m	m2	60
1.1.3	KNR 201/120/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m - przyjęto po 40mb na każdą z 3szt. budowli		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*0,2	0,600000	
		RAZEM:	0,600000	km 0,60
1.1.4	KNR 201/125/2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnią + tab. 125/6 - przyjęto średnio na 1 budowlę pow. 5m2 i gł. wykopu 0,3m; przystanie kajakowe P-6 - P-8 - 3 szt.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*5	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m2 15
1.2	Element	<b>Pomost drewniany P-6 - 2,0m x 2,0m SST 452-04</b>		
1.2.1	KNR 211/524/14 analogia	Wbijanie słupków pomostu z kantówki dębowej 10x10, dł. 0,8m	szt	2
1.2.2	KNR 211/524/14 analogia	Wbijanie słupków pomostu z kantówki dębowej 10x10 dł. 1,4 m;	szt	2
1.2.3	KNR 211/301/2 (1)	Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z krawędziaków dębowych 6x12, dł.4m wraz z impregnacją preparatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m3	0,0288
1.2.4	KNR 211/302/3	Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubości 45 mm, wykonanie podłogi pomostu wraz z impregnacją preparatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m2	4
1.3	Element	<b>Pomost drewniany P-7 - 3,0m x 2,0m SST 452-04</b>		
1.3.1	KNR 211/524/14 analogia	Wbijanie słupków pomostu z kantówki dębowej 10x10, dł. 0,8m	szt	2
1.3.2	KNR 211/524/14 analogia	Wbijanie słupków pomostu z kantówki dębowej 10x10 dł. 1,4 m;	szt	2
1.3.3	KNR 211/301/2 (1)	Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z krawędziaków dębowych 6x12, dł.4,0m wraz z impregnacją preparatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m3	0,0288
1.3.4	KNR 211/302/3	Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubości 45 mm, wykonanie podłogi pomostu wraz z impregnacją preparatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m2	6
1.4	Element	<b>Pomost drewniany P-8 - 2,0m x 2,0m SST 452-04</b>		
1.4.1	KNR 211/524/14 analogia	Wbijanie słupków pomostu z kantówki dębowej 10x10, dł. 0,8m	szt	2
1.4.2	KNR 211/524/14 analogia	Wbijanie słupków pomostu z kantówki dębowej 10x10 dł. 1,5 m;	szt	2
1.4.3	KNR 211/301/2 (1)	Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z krawędziaków dębowych 6x12, dł.4m wraz z impregnacją preparatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m3	0,0288
1.4.4	KNR 211/302/3	Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubości 45 mm, wykonanie podłogi pomostu wraz z impregnacją preparatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m2	4
1.5	Element	<b>Rynny spustowe szt. 1 SST 452-04</b>		
1.5.1	KNR 211/524/13 analogia	Wbijanie słupków dębowych rynny spustowej, głębokość wbicia 0,40 m, grunt kategorii III	szt	4
1.5.2	KNR 211/301/2 (1)	Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z desek sosnowych struganych 4,5x20, dł.1,0m wraz z impregnacją preparatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m3	0,018
1.5.3	KNR 211/302/8	Ściany i podłogi z drewna sosnowego łączonego na styk, połowizny o wymiarach 1/2 Fi 10 cm, szer. 0,8m, dł. 2,7 wraz z impregnacją preparatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m2	2,43
1.6	Element	<b>Schody skarpowe drewniano ziemne szt. 1 SST 452-04</b>		
1.6.1	KNR 211/524/2	Wbijanie kołków dębowych Fi 4-6 cm, głębokość wbicia 0,80 m, grunt kategorii III - kołki fi 4cm, dł. 0,5m - 14 szt., kołki fi 6cm, dł. 0,8m - 12 szt.	szt	26



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.6.2	KNR 211/302/1	Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale sosnowe o grubości 20 mm wraz z impregnacją preparatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m2	2,2
1.6.3	KNR 401/105/2 analogia	Wypełnienie stopnia mieszanką ziemni żwirową wraz z ubiciem (ziemia pochodząca z profilowania skarpy + zakup żwiru frakcja 16-32mm)	m3	0,5
1.7	Element	<b>Utwardzone zejścia do pomostów P-8 SST 452-05</b>		
1.7.1	KNR 401/105/2 analogia	Wykonanie utwardzenia zejść do pomostów kruszywem naturalnym z z ubiciem, gr. 0,1m (zakup żwiru frakcja 0-32mm), P-8 - dł. 1,0m	m3	0,1
2	Rozdział	<b>Obiekty małej architektury</b>		
2.1	Element	<b>Altana drewniana SST 452-01, SST 452-06</b>		
2.1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - wykoszenie porostów w rejonie miejsca postojowego	m2	70
2.1.2	KNR 1501/115/2	Wyrabianie wykoszonych porostów	m2	70
2.1.3	KNR 201/125/1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus bez darni gr.0,2m + tab. 125/5	m2	46,2
2.1.4	KNR 201/122/1	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny	m3	2,475
2.1.5	KNR 201/310/2	Wykopy dołów fundamentowych o wym 0,5x0,5x1,1 - szt.9	m3	2,475
2.1.6	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	2,475
2.1.7	KNR 401/322/4 analogia	Obsadzenie wsporników metalowych z profilu zamkniętego 50x100x3 dł. 1,5m z dospawanymi kotwami fi 12 ze stali żebrowej dł. 0,45m - 6 kotew na szt. (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy fi 12 pręt żebrowana	szt	9
2.1.8	KNNR 2/402/3 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, słupy okrągłe fi 20cm przymocowane do wsporników metalowych - 6szt. dł. 2,35m	m	14,1
2.1.9	KNNR 2/402/3 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, słupy j.w.	m3	0,44
2.1.10	KNNR 2/402/3 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, słupy okrągłe fi 20cm przymocowane do wsporników metalowych - 3szt. dł. 1,35m	m	4,05
2.1.11	KNNR 2/402/3 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, słupy j.w.	m3	0,13
2.1.12	KNNR 2/402/2 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, płatwie fi 16cm, 1szt. dł. 6,6m	m	6,6
2.1.13	KNNR 2/402/2 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, płatwie j.w.	m3	0,13
2.1.14	KNNR 2/402/2 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, płatwie fi 18cm, 3szt. dł.6,6m	m	19,8
2.1.15	KNNR 2/402/2 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, płatwie j.w.	m3	0,49
2.1.16	KNNR 2/402/4 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, miecze i kleszcze kantówka 8x12cm, dł. 1,3m	m	10,4
2.1.17	KNNR 2/402/4 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, miecze i kleszcze j.w	m3	0,1
2.1.18	KNNR 2/402/1 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, para półpniaków fi 16, 3szt., dł. 2,9m	m	8,70
2.1.19	KNNR 2/402/4 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, para półpniaków j.w	m3	0,17
2.1.20	KNNR 2/402/1 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, para półpniaków fi 14, 3szt. dł. 1,7m oraz 3szt. dł. 1,2m	m	8,70
2.1.21	KNNR 2/402/4 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, para półpniaków j.w	m3	0,12
2.1.22	KNNR 2/402/4 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, kantówka 4x10cm, 6szt. dł.1,7m oraz 3szt. dł. 1,6m	m	15
2.1.23	KNNR 2/402/4 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, kantówka j.w	m3	0,06
2.1.24	KNNR 2/402/4 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, kantówka 4x12cm, 2szt. dł. 3,85m oraz 2szt. dł. 2,25m	m	12,2
2.1.25	KNNR 2/402/4 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, kantówka j.w	m3	0,06
2.1.26	KNNR 2/403/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m2	38,3
2.1.27	KNNR 2/403/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym - deski sosnowe z oflisem	m2	38,3
2.1.28	KNNR 2/402/1 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, deski kalenicowe 2,5x12cm, 2szt. dł. 6,7m	m	13,4
2.1.29	KNNR 2/402/1 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, deski kalenicowe j.w.	m3	13,4
2.1.30	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	46,2
2.1.31	KNR 231/107/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3	9,24



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	Element	<b>Wyposażenie altany drewnianej SST 452-06</b>		
2.2.1	KNR 221/607/2 analogia	Ławki drewniane bez oparcia (R-cieśla 24r-g, M-0,055), 4szt. na altanę - siedzisko z desek dębowych, konstrukcja z drewna sosnowego, drewno nasyczone impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=4	m	1,8
2.2.2	KNR 221/607/2 analogia	Stół drewniany (R-cieśla 36r-g, M-0,055), 4szt. na altanę, 2szt. na altanę - blat z desek dębowych, konstrukcja z drewna sosnowego, drewno nasyczone impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=2	m	1,8
2.2.3	KNR 201/310/2	Wykopy dołów fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7 - szt.2	m3	0,35
2.2.4	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5' m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,35
2.2.5	KNR 401/322/4 analogia	Obsadzenie wsporników metalowych z profilu zamkniętego 30x500x3 dł. 0,7m z dospawanymi kotwami fi 12 ze stali żebrowej dł. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz płaskownika 30x3 łączącego ławki dł.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy fi 12 pręt żebrowana, płaskownik 30x3)	szt	2
2.3	Element	<b>Kosz drewniany SST 452-06</b> <b>Mnożnik=2</b>		
2.3.1	KNR 221/602/8 analogia	Kosz drewniany z drewna sosnowego nasyczonego impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym (R-cieśla 24r-g) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,102
2.3.2	KNR 201/310/2	Wykopy dołów fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7	m3	0,18
2.3.3	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5' m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,18
2.3.4	KNR 401/322/4 analogia	Obsadzenie wsporników metalowych z profilu zamkniętego 30x500x3 dł. 0,7m z dospawanymi kotwami fi 12 ze stali żebrowej dł. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz płaskownika 30x3 łączącego ławki dł.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy fi 12 pręt żebrowana)	szt	2
2.4	Element	<b>Tablica informacyjna drewniana SST 452-06</b> <b>Mnożnik=2</b>		
2.4.1	KNR 201/310/2	Wykopy dołów fundamentowych o wym 0,5x0,5x0,7 - 2 szt.	m3	0,35
2.4.2	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5' m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,35
2.4.3	KNR 401/322/4 analogia	Obsadzenie wsporników metalowych z profilu zamkniętego 30x500x3 dł. 0,7m z dospawanymi kotwami fi 12 ze stali żebrowej dł. 0,25m - 5 kotew na szt. oraz płaskownika 30x3 łączącego ławki dł.1,4m szt.2 (M-wspornik metalowy 50x100x3, kotwy fi 12 pręt żebrowana)	szt	2
2.4.4	KNNR 2/402/1 (1)	Stopy z para półpniaków sosnowych fi 10 przymocowane do wsporników metalowych, 2szt. dł.2,1m	m	4,2
2.4.5	KNNR 2/402/4 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, para półpniaków j.w	m3	0,0322
2.4.6	KNNR 2/402/4 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, kantówka 12x12cm, dł.1,5m	m	1,5
2.4.7	KNNR 2/402/4 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym, kantówka j.w	m3	0,0216
2.4.8	KNNR 2/403/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym	m2	0,9
2.4.9	KNNR 2/403/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy sosnowej nasyczonej impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym - deski sosnowe z oflisem	m2	1,05
2.4.10	KNNR 2/403/1	Powierzchnia tablicy z desek sosnowych struganych nasyczonych impregnatem Colorit DREWNO lub równoważnym 2,5x25cm 4szt. dł.1,2m	m2	1,02