

OBLICZENIE POWIERZCHNI CIĄGU GŁÓWNEGO

1

Lp	Lokalizacja		szerokość nawierzchni początek m	szerokość nawierzchni koniec m	w-wa ścieralna gr. 4cm (m2)	w-wa wiążąca gr. 4cm (m2)	Uwagi
	od km	do km					
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>		<i>l</i>	<i>k</i>	
1	0+ 000,00	0+ 141,74	5,00	5,00	708,70	715,79	
2	0+ 141,74	0+ 146,74	5,00	5,40	26,00	26,25	
3	0+ 146,74	0+ 194,74	5,40	5,40	259,20	261,60	łuk R=150 posz.po 0,2m
4	0+ 194,74	0+ 199,74	5,40	5,00	26,00	26,25	
5	0+ 199,74	0+ 399,42	5,00	5,00	998,40	1008,38	
6	0+ 399,42	0+ 411,42	5,00	6,20	67,20	67,80	
7	0+ 411,42	0+ 484,78	6,20	6,20	454,83	458,50	dwa łuki R=50 posz.po 0,6m
8	0+ 484,78	0+ 496,78	6,20	5,00	67,20	67,80	
9	0+ 496,78	0+ 537,35	5,00	5,00	202,85	204,88	
10	0+ 537,35	0+ 543,35	5,00	5,60	31,80	32,10	
11	0+ 543,35	0+ 581,30	5,60	5,60	212,52	214,42	łuk R=100 posz. po 0,3m
12	0+ 581,30	0+ 587,30	5,60	5,00	31,80	32,10	
13	0+ 587,30	0+ 646,83	5,00	5,00	297,65	300,63	
14	0+ 646,83	0+ 658,83	5,00	6,20	67,20	67,80	
15	0+ 658,83	0+ 707,10	6,20	6,20	299,27	301,69	łuk R=50 posz. po 0,6m
16	0+ 707,10	0+ 719,10	6,20	5,00	67,20	67,80	
17	0+ 719,10	0+ 780,67	5,00	5,00	307,85	310,93	
18	0+ 780,67	0+ 790,67	5,00	6,00	55,00	55,50	
19	0+ 790,67	0+ 838,13	6,00	6,00	284,76	287,13	łuk R=60 posz. po 0,5m
20	0+ 838,13	0+ 873,06	6,00	5,20	195,61	197,35	
21	0+ 873,06	0+ 915,18	5,20	5,20	219,02	221,13	łuk R=150 posz.po 0,2m
22	0+ 915,18	0+ 920,10	5,20	5,00	25,09	25,34	
23	0+ 920,10	0+ 974	5,00	5,00	269,50	272,20	
razem					5174,66	5223,36	

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Karczmiska poprzez przebudowę drogi gminnej, ul. Starowiejska w miejscowości Karczmiska Pierwsze-
Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+990