

PRZEDMIAR ROBÓT
 NA MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZABORZE
 KOLONIA NA DZ. NR EW. 57 POD HASŁEM „100 km dróg na stulecie niepodległości”,

Lp.	Podst. wyceny	Opis i przedmiar robót	J.m.	Ilość	Cena jedn. /netto/ /brutto/	Wartość /netto/ /brutto/
1.	KNNR 6 0103 0310	Wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego na szerokości 5,0 m z poboczami 1,0m ²	m ²	1,0		
2.	KNNR 6 1131	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego przy użyciu rozkładarki – warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm – analogia kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego frakcji 10-32 mm 1,0 m ²	m ²	1,0		
3.	KNNR 6 1134	Wykonanie nawierzchni z tłuczni przy użyciu rozkładarki - górna warstwa po zagęszczeniu 8 cm – analogia kruszywo drogowe na bazie żużla stalowniczego frakcji 0-10mm	m ²	1,0		
4.	KNNR 6 0103 0310	Wyprofilowanie i zagęszczenie pobocza z gruntu rodzimego szerokości 0,5 m 1,0m ²	m ²	1,0		

RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO