

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**NA MODERNIZACJĘ DRÓG GMINNYCH DOJAZDOWYCH DO GRUNT**  
**ROLNYCH NA TERENIE GMINY KARCZMISKA**  
**na długości 1400 m ,szer. 3,0m**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m. i ilość	Cena	Wartość
1.	KNNR 6 0103 0310	Wyrównanie , profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane na podbudowie z żużla przy użyciu równiarki na szerokości 3,0 m 1400,0x3,0= 4200,0	m <sup>2</sup> 4200,00		
2.	KNNR 6 1132	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1400,0x3,0=4200,0	m <sup>2</sup> 4200,00		
3.	KNNR 6 1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem 1400,0x3,0= 4200,0	m <sup>2</sup> 4200,00		
4.	KNNR 6 6309/2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych gr 5 cm 1400,0x3,0=4200,0	m <sup>2</sup> 4200,00		

**Razem****Podatek VAT 23%****OGÓŁEM**